

**KERJA-KERJA MENGGANTIKAN SILING LUAR PADA BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH,
BLOK L, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA**

RINGKASAN TENDER

BIL	PERKARA	JUMLAH (RM)
A	PREAMBLES DAN KERJA-KERJA AWALAN	121,900.00
B	KERJA-KERJA MENGGANTI SILING	1,300,060.00
C	KERJA ELEKTRIK	93,510.00
D	KERJA TAMBAHAN ELEKTRIK, MEKANIKAL & TEKNOLOGI MAKLUMAT	59,550.00
E	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA	20,000.00
	JUMLAH KESELURUHAN (RM)	1,595,020.00

TEMPOH SIAP KERJA

Berdasarkan pelaksanaan dan penyiapan Kerja-kerja yang diterangkan di bawah Tender ini dalam


tempoh siap kerja **DUA PULUH EMPAT (24)**

Minggu dari tarikh permulaan kerja termasuk tempahan, penghantaran dan pemasangan di tapak.

- Harga Indikatif Jabatan untuk Tender ini ialah Ringgit Malaysia: **SATU JUTA DUA RATUS RIBU SAHAJA (RM 1,200,000.00)**

- Harga Indikatif Jabatan ini adalah anggaran sahaja dan jumlahnya tidak mengikat UTHM atau mana-mana pihak bagi tujuan mengelak kekeliruan yang mungkin timbul.

- UTHM tidak memberi jaminan bahawa syarikat akan dipilih atau boleh menyiapkan kerja berdasarkan Harga Indikatif Jabatan.

Tandatangan Kontraktor :  Jawatan : SHAVAREIN BIN SULONG <i>Managing Director</i> Cop Syarikat :  Tarikh : 19-01-25	Tandatangan Saksi :  Jawatan : NORAZLINA BTE SUGANG <i>Director</i> Cop Syarikat :  Tarikh : 19-01-25
---	--

ITEM	KETERANGAN
	PREAMBLES MAKLUMAT AM KEPADA BIL KUANTITI A Perkara-perkara awal yang dinyatakan di sini hendaklah terpakai bagi keseluruhan kerja-kerja yang terkandung dalam Dokumen Tender ini dan Kontraktor hendaklah membenarkan untuk mematuhi perkara yang sama dan bagi apa-apa kos yang ditanggung berkaitan dengannya. B Jumlah yang diselitkan oleh Kontraktor untuk Perkara Awal tersebut akan dianggap terpakai bagi keseluruhan Kerja yang dijalankan di bawah Kontrak ini. C Setiap Item Awal atau Klausula hendaklah harga secara individu. Harga pukal untuk seksyen, perdagangan, kumpulan atau halaman Item Awal atau Fasal tidak boleh diterima dan tiada tuntutan berikutnya untuk kerugian atau perbelanjaan dan / atau keuntungan akan dilayan kerana kegagalan mematuhi klausula ini D Jika apa-apa Item Awal atau Klausula dibiarkan tidak mahal, ia akan dianggap bahawa kos Item Awal atau Fasal tersebut telah dibenarkan di tempat lain dalam Dokumen Tender ini. Tiada tuntutan berikutnya yang timbul daripada perbelanjaan dan/atau kerugian yang ditanggung terhadap Item atau Fasal Awal yang tidak wajar itu akan dilayan E Kadar dan harga yang dimasukkan dalam Rang Undang-Undang Bil Kuantiti hendaklah termasuk kos kerja yang diterangkan, semua risiko, liabiliti dan kewajipan yang dinyatakan atau tersirat dalam Dokumen Kontrak dan hendaklah disifatkan termasuk yang berikut, melainkan dinyatakan sebaliknya dengan jelas: a) Penyediaan buruh dan semua kos yang berkaitan dengannya; b) pembekalan bahan, barangan, peralatan dan penyimpanannya termasuk penghantaran ke tapak dan semua kos berkaitan dengannya; c) mengambil penghantaran bahan, barangan dan peralatan yang diperlukan untuk Kerja-kerja dan termasuk yang dibekalkan oleh orang lain, memuatkan dan memunggah, penyimpanan dan semua kos berkaitan dengannya; d) penggunaan tumbuhan dan jentera dan semua kos berkaitan dengannya; e) penetapan, mendirikan dan memasang atau meletakkan kedudukan bahan, barangan, dan peralatan termasuk sekitar halangan, toleransi, penembusan, ruang kerja, rehat berlebihan dan lain-lain dan semua kos berkaitan dengannya; f) penyediaan semua kerja sementara dan semua kos yang berkaitan dengannya melainkan jika diperuntukkan secara berasingan dalam Rang Undang-Undang Kuantiti g) semua kos ujian untuk menunjukkan bukti pematuhan Spesifikasi bahan dan mutu kerja termasuk sampel bahan dan penyerahan keputusan ujian. Sekiranya kekerapan ujian dan persampelan tidak dinyatakan, maka ia hendaklah mengikut Piawaian dan Kod Amalan Malaysia/British yang berkaitan. Jika tiada Standard dan Kod Amalan yang relevan untuk rujukan atau kemudiannya seperti yang diarahkan oleh S.O.; h) semua royalti dan bayaran yang kontraktor mungkin perlu bayar; i) Pembaziran; j) caj penubuhan, overhead dan keuntungan; k) apa jua kaedah pembinaan yang kontraktor boleh pakai.

ITEM	KETERANGAN
	PREAMBLES (Samb) MAKLUMAT AM BIL KUANTITI (Samb) A Jika mana-mana item harga dalam B.Q. tetapi belum dilaksanakan di tapak oleh Kontraktor, kos item harga tersebut hendaklah ditolak dengan sewajarnya daripada Jumlah Kontrak. B Semua item berharga akan dianggap termasuk pematuan peruntukan kontrak, statut, peraturan, undang-undang atau apa-apa perintah atau arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa awam atau syarikat perkhidmatan awam dan undang-undang lain yang berkaitan yang sedang berkuat kuasa. C Walau apa pun klausa di atas, S.O berhak untuk meminta daripada Kontraktor pecahan terperinci harga untuk item atau kadar dalam B.Q untuk perusahnya. Harga pecahan terperinci boleh digunakan untuk pentadbiran Kontrak. D Pihak kontraktor hendaklah memaklumkan untuk menggunakan sama ada Wang Jaminan Pelaksanaan atau Bon Pelaksanaan sebagai jaminan kepada UTHM, sekiranya gagal berbuat demikian, Kontraktor hendaklah disifatkan telah memilih Bon Pelaksanaan SKOP KERJA E Kerja-kerja dalam Kontrak ini terdiri daripada KERJA-KERJA MENGGANTIKAN SILING LUAR PADA BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, BLOK L, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA a) Tanpa mengehendkan perkara di atas, kerja Seksyen ini hendaklah termasuk, tanpa terhad kepada:- 1. Menyediakan tenaga kerja, peralatan, pengangkutan dan segala-galanya sebagaimana yang diperlukan bagi melengkapkan kerja-kerja pengubahsuaian seperti yang telah ditetapkan. 2. Mewajibkan penyelenggaraan tapak bagi tempoh DUA BELAS (12) bulan bermula dari tarikh siapnya kerja seperti yang diperakui oleh Wakil Majikan. PENERANGAN KERJA F Semua Kerja hendaklah dilaksanakan mengikut Bil Kuantiti untuk kepuasan Majikan LOKASI TAPAK G Tapak bagi Kerja-kerja yang dicadangkan terletak di BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH, BLOK L, UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA Parit Raja, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. FUNGSI BANGUNAN & ASET H Tapak ini terdiri daripada: a) BANGUNAN PERPUSTAKAAN TUNKU TUN AMINAH b) - SENARAI LUKISAN J Kontraktor hendaklah merujuk Lampiran 1 untuk Senarai Lukisan WAKTU BEKERJA UTHM K Pihak kontraktor hendaklah mematuhi waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pihak UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) IAITU DARI JAM 7.30 pagi hingga 6.00 petang pada hari Ahad hingga Khamis. Kontraktor perlu mendapat kebenaran daripada Bahagian Keselamatan UTHM dan OSHE untuk bekerja di luar waktu kerja. PENDAFTARAN SYARIKAT DENGAN UTHM L Dalam tempoh satu (1) minggu selepas tapak dibina, kontraktor hendaklah mendaftarkan syarikat tersebut dengan Bahagian Keselamatan UTHM sebelum memulakan kerja.

ITEM	KETERANGAN
	PREAMBLES (Samb) MAKLUMAT AM BIL KUANTITI (Samb) LAWATAN KE TAPAK A Kontraktor akan dianggap telah memeriksa dan melawat Tapak tersebut bersama UTHM, dan telah menentukan sifat, karakter dan sejauh mana Kerja-Kerja Raya, keadaan setempat, kebolehcapaian Tapak, pembekalan dan keadaan yang memberi kesan kepada tenaga kerja, bahan dan barangan, dan apa-apa perkara lain yang melibatkan Kontrak ini. B Perhatian kontraktor tertarik kepada hakikat bahawa tiada bayaran tambahan, lanjutan masa, hak untuk kerosakan atau konsesi lain berikutan salah nyata atau kekurangan pengetahuan akan dipertimbangkan. PERINTAH KERJA C Kerja-kerja ini akan diteruskan dengan secepat mungkin dan dalam bahagian-bahagian tersebut dan pada masa-masa seperti yang diperintahkan oleh Pegawai Penguasa, atau jika tidak ada, arahan, dalam cara yang paling seperti pekerja. POKOK SEDIA ADA D Secara amnya mana-mana pokok, pokok renek, semak dan semua tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain, di dalam tapak akan dibersihkan. Walau bagaimanapun, di mana terdapat pokok-pokok (terletak di dalam atau berhampiran dengan tapak) yang perlu dipelihara, Kontraktor hendaklah mengambil semua langkah berjaga-jaga untuk melindungi mereka daripada cedera. PERKHIDMATAN DAN SESALUR KUASA SEDIA ADA E Kontraktor hendaklah termasuk dalam kadar dan harganya untuk mengambil langkah-langkah kepada perkhidmatan dan sesalur kuasa dan peralatan dan jentera lain semasa kemajuan Kerja. URUTAN PHASING OPERASI DAN KAEDAH PEMBINAAN F Kadar dan harga hendaklah, melainkan dinyatakan sebaliknya, termasuk bagi kos pematuhan apa-apa sekatan yang dikenakan ke atas pengaturcaraan Kerja-kerja oleh Kerajaan dan Pihak Berkuasa Tempatan dan pihak berkuasa lain yang berkaitan yang berurusan dengan urutan operasi, kaedah pembinaan, keselamatan dan kesihatan serta perhubungan dan akses. BEKERJA DI BAWAH AIR G Kadar hendaklah termasuk apa-apa kos yang timbul daripada dan selaras dengan pelaksanaan kerja di bawah air di mana sahaja diperlukan melainkan dinyatakan sebaliknya. JENIS KONTRAK H Kontrak ini di mana bil kuantiti hendaklah menjadi sebahagian daripada kontrak (JKR/JKR 203A Semakan 1/2010). J Bahan-bahan dan mutu kerja sepanjang Karya hendaklah menjadi yang terbaik daripada jenis masing-masing dan dengan 'terbaik' hendaklah difahami bahawa tiada bahan atau mutu kerja kelas unggul yang terdapat di Malaysia.

ITEM	KETERANGAN
A	PREAMBLES (Samb)
	MAKLUMAT AM BIL KUANTITI (Samb)
	PENYERAHAN
	i. <u>Data pengeluaran</u> Mengemukakan kelulusan seperti yang diminta oleh Pegawai Penguasa, spesifikasi pengeluaran, arahan pemasangan, cadangan umum untuk kerja termasuk laporan ujian makmal yang diperakui dan data lain yang diperlukan untuk menunjukkan pematuhan terhadap Spesifikasi ini. ii. Shop Drawings Mengemukakan kelulusan lukisan kedai yang berkaitan seperti yang diminta oleh Pegawai Penguasa / Pegawai Inden iii. Sampel dan/atau Panel Sampel Mengemukakan kelulusan seperti yang diminta oleh Pegawai Penguasa, sampel dan/atau panel sampel bahan-bahan yang dicadangkan sebelum membuat pesanan bahan-bahan tersebut.
	LUKISAN
B	Lukisan akan dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh Pegawai Penguasa atau wakil kepada Kontraktor apabila kerja-kerja diteruskan.
	UNIT PENGUKURAN
C	Unit pengukuran adalah mengikut Ukuran dan Ukuran Metrik British. Berikut adalah kunci kepada singkatan yang digunakan:
	m³ - Meter Cube m² - Meter Square m - Meter Liner kg - Kilogramme ton - Tonnes No - Numbers mm - Millimetre cm - Centimetre LS - Lump sum item - Item
	SPESIFIKASI UNTUK SEMUA DAGANGAN
D	Penender dinasihatkan untuk membaca dengan teliti Spesifikasi untuk semua dagangan. Tiada tuntutan apa pun akan dibenarkan berkenaan dengan kesilapan dalam harga kerana keringkasan keterangan, yang diterangkan sepenuhnya apabila dibaca bersama dengan Spesifikasi yang berkaitan.
	ITEM YANG TIDAK DIHARGA
E	Jika mana-mana item dibiarkan tidak mahal, ia akan dianggap bahawa kos item tersebut telah dibenarkan di tempat lain dalam dokumen ini. Tiada tuntutan subsequet yang timbul daripada perbelanjaan dan / atau kerugian yang ditanggung terhadap item yang tidak berharga itu akan dilayan.

ITEM	KETERANGAN
	PREAMBLES (Samb) MAKLUMAT AM BIL KUANTITI (Samb) JALAN SEMENTARA, GANGSWAY, DAN LAIN-LAIN A Kontraktor adalah untuk membolehkan penyediaan dan penyelenggaraan jalan sementara, lencongan, trek, jambatan, keras, laluan pejalan kaki, platform dan sebagainya yang diperlukan untuk kerja-kerja Sub-Kontraktor yang Dicalonkan. TANGGUNGJAWAB UNTUK KERJA-KERJA B Kontraktor akan dipertanggungjawabkan untuk memastikan semua orang termasuk yang diambil bekerja oleh subkontraktor, pengangkut dan peniaga di bawah kawalan yang betul, dan untuk mengehadkan operasi mereka dalam sempadan Tapak. dan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kecurian kepada struktur, perkhidmatan dan jalan raya bersebelahan yang disebabkan oleh sebab pelaksanaan kerja ini atau oleh mereka yang bekerja di Karya. C Kontraktor juga akan bertanggungjawab untuk menjaga Kerja-kerja secara amnya dan struktur bersebelahan sehingga selesai dan menyerahkan semua kerja yang dilaksanakan dan bahan-bahan dan barang-barang yang didepositkan oleh dirinya sendiri atau pembekal sub-kontraktor, bersama-sama dengan semua risiko yang timbul daripada kecuaiian operasi, kerosakan atau kerugian oleh kecurian, penipuan, kebakaran atau apa-apa sebab lain, dan Kontraktor adalah untuk membuat kebaikan semua kerosakan atau kerugian. UNDANG-UNDANG BERKENAAN D Kontrak ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan Pihak-pihak yang tidak boleh ditarik balik kepada bidang kuasa pelaksanaan mahkamah Malaysia INSURANS E Kontraktor hendaklah menyediakan Insurans Kerja (di bawah kos Kontraktor). F Kontraktor hendaklah memberikan Pampasan Pekerja (di bawah kos Kontraktor). G Kontraktor hendaklah menyediakan Insurans Liabiliti Awam (di bawah kos Kontraktor). BAYARAN PERKHIDMATAN E-TENDER H Setiap transaksi bagi kontrak yang hanya melibatkan pembayaran sekali sahaja (sekali bayaran) melalui sistem ePerolehan akan dikenakan caj perkhidmatan pada kadar lapan peratus (0.8 peratus) dengan had maksimum sebanyak RM9,600.00 (tanpa SST 6%) bagi transaksi bernilai RM1.2 juta atau lebih. PEMATUHAN AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 524:1994) J Kontraktor hendaklah mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 524:1994, dalam menyediakan dan menyelenggara Peralatan Perlindungan Diri (PPE) dan mengisi Permit Bekerja (PTW) sebelum bekerja di tempat berisiko tinggi K Kontraktor hendaklah mendaftarkan penggunaan bahan kimia berbahaya yang digunakan di tapak seperti yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 Melantik Accessor yang berdaftar dengan JKKP untuk menjalankan penilaian risiko kesihatan di tempat kerja mengikut Penilaian CHRA Manual Risiko Kesihatan Akibat Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja (Edisi Ke-2 - 2000) yang dikeluarkan oleh JKKP. L Melantik Accessor yang berdaftar dengan JKKP untuk menjalankan penilaian risiko kesihatan bahan kimia berbahaya di tempat kerja mengikut Manual Amalan Yang Disyorkan Mengenai Penilaian Risiko Kesihatan Akibat Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan di Tempat Kerja Edisi Ke-3) yang dikeluarkan oleh JKKP. M Mematuhi dan melaksanakan semua cadangan yang telah ditulis dalam laporan penilaian CHRA yang telah dijalankan.

No	KETERANGAN
	PREAMBLES (Samb) MAKLUMAT AM BIL KUANTITI (Samb) PENDAFTARAN TAPAK PEMBINAAN A Tertakluk kepada Seksyen 35 di bawah Akta Kilang dan Jentera 1967, kontraktor yang menjalankan apa-apa operasi bangunan atau kerja-kerja pembinaan kejuruteraan hendaklah memaklumkan kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tidak lewat daripada tujuh hari dari tarikh permulaan aktiviti pembinaan. Kontraktor hendaklah disifatkan mendaftar kilang-kilang dan mesin yang disahkan melalui MyKKP. B Pengecualian bagi aktiviti pembinaan yang boleh disiapkan dalam tempoh kurang daripada enam (6) minggu dan tidak melibatkan penggunaan jentera. PEGAWAI KESELAMATAN TAPAK BINA C Penggajian Pegawai Keselamatan & Kesihatan Tapak (SHO) yang berdaftar dengan JKPP dan kepuasan S.O/P.D untuk keseluruhan tempoh kontrak ditempatkan sepenuh masa di tapak. (Bagi kerja-kerja melebihi RM20 juta nilai kontrak atau tempat kerja berisiko tinggi seperti yang diarahkan oleh S.O/P.D/DOSH). D Penggajian Penyelia Keselamatan & Kesihatan Tapak (SSS) dan kepuasan S.O/P.D sepanjang tempoh pembinaan ditempatkan minimum 15 jam seminggu. MEMASTIKAN TAPAK SENTIASA KEMAS E Kontraktor hendaklah berusaha sedaya upaya untuk memastikan Tapak dalam keadaan yang bersih, kering dan kemas untuk tempoh Kerja seperti yang dinyatakan. MEMBERSIHKAN, MEMBERSIHKAN DAN MEMBUAT KEBAIKAN APABILA SELESAI F Kontraktor hendaklah membersihkan dan membersihkan Kerja-Kerja termasuk longkang yang mengikat tapak apa-apa serpihan, apa-apa Kerja yang berkaitan kecuali yang diperintahkan untuk kekal di tapak dan membuat kebaikan semua kerosakan apabila siap seperti yang ditetapkan.

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN	
	PENGGAJIAN BURUH TEMPATAN	
A	Semua buruh yang digunakan berhubung dengan Kerja-Kerja ini hendaklah diambil bekerja dari, dalam negeri atau daerah di mana Kerja-kerja itu terletak. Dalam apa jua keadaan, kontraktor tidak dibenarkan menggunakan buruh yang diimport melainkan S.O. berpuas hati bahawa mereka tidak terdapat di dalam negeri atau daerah berkenaan, dan kemudian Kontraktor boleh "menggembirakan pekerja asing hanya selepas mendapat kelulusan S.O. Sekiranya pekerja asing diambil bekerja, kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk kemasukan mereka dengan ketat mengikut keperluan Imigresen dan peraturan yang berkaitan. Dia juga akan bertanggungjawab untuk mendapatkan permit kerja mereka daripada Pihak Berkuasa yang berkaitan.	4,500.00
	TEMPAT PENYIMPANAN, KEBAJIKAN DAN PENGINAPAN PEJABAT KONTRAKTOR	
B	Mendirikan kedudukan yang diluluskan oleh S.O. bangunan sementara yang mencukupi, selamat dan kedap air untuk digunakan semasa pelaksanaan Kerja-kerja Kontrak dan menyelenggara dan mengeluarkan apabila siap, termasuk yang berikut:-	3,000.00
	i. Stor simen yang hendaklah mempunyai lantainya dinaikkan sekurang-kurangnya 300mm di atas paras tanah	
	ii. Gudang untuk lenturan bar dan kerja yang serupa	
	iii. Stor simpanan untuk bahan binaan lain.	
C	Pejabat untuk kegunaan Kontraktor lengkap dengan tandas, bekalan air yang mencukupi dan saliran yang betul semuanya untuk kelulusan Kesihatan dan Pihak Berkuasa lain yang berkaitan.	14,800.00
D	Kontraktor DILARANG mendirikan mana-mana kuarters kakitangan atau rumah kongsi di tapak.	
	KIT PERTOLONGAN CEMAS	
E	Kontraktor hendaklah menyediakannya. Kos sendiri kit pertolongan cemas yang lengkap yang akan disimpan dan diselenggara dengan betul di pejabat Tapak Kontraktor. Kit hendaklah bertanggungjawab sama ada wakil tapak Kontraktor atau orang lain yang bertanggungjawab yang akan berada di Laman ini semasa semua waktu bekerja untuk memastikan bahawa kemudahan pertolongan cemas tersedia tanpa berlengah-lengah pada setiap masa apabila kerja sedang berjalan. Seorang anggota kakitangan Kontraktor yang bertanggungjawab hendaklah dilatih dalam tugas pertolongan cemas yang mudah.	500.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		22,800.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
	PROGRAM KERJA	
A	Kontraktor bertanggungjawab untuk penyelarasan, pengawasan dan pentadbiran Kerja, termasuk semua sub-kontrak. Beliau hendaklah mengatur dan memantau program dengan setiap sub-kontraktor, pembekal, Pihak Berkuasa Tempatan dan badan berkanun, dan mendapatkan dan membekalkan maklumat yang diperlukan untuk penyelarasan Kerja-Kerja.	500.00
B	Dalam tempoh empat belas (14) hari selepas penerimaan Surat Setuju Terima Tender, Kontraktor hendaklah mengemukakan kepada S.O. untuk kelulusannya program terperinci yang menunjukkan susunan prosedur dan kaedah di mana Kontraktor bercadang untuk menjalankan Kerja-kerja dan jangkaan masa untuk disiapkan termasuk yang dilindungi oleh kos perdana dan jumlah sementara.	3,000.00
C	Dalam penyediaan program kerja, kontraktor hendaklah mewujudkan Struktur Pembahagian Kerja (WBS) yang betul dan akan dikaji semula oleh S.O. sebelum memuktamadkan laluan kritikal projek. Aktiviti ini akan diperolehi daripada WBS yang dipersetujui dan akan menunjukkan tempoh dan sumber untuk aktiviti utama.	500.00
D	Jika pada bila-bila masa ia sepatutnya muncul kepada S.O. bahawa sebenarnya, kemajuan Kerja tidak mengesahkan kepada program yang diluluskan, Kontraktor hendaklah menghasilkan, apabila diarahkan oleh S.O., program yang disemak semula yang menunjukkan pengubahsuaian kepada Kerja dalam masa untuk disiapkan yang ditakrifkan dalam kontrak.	500.00
	TANDA DAN LAMPU AMARAN	
E	Sediakan semua tanda amaran dan lampu yang diperlukan untuk keseluruhan tempoh Kerja berada di tangan, dan hapus dan keluarkan apabila selesai.	500.00
	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN GANGGUAN	
F	Kontraktor hendaklah mengambil semua langkah yang betul untuk kepuasan S.O. untuk meminimumkan penyebaran habuk, bunyi bising dan lain-lain dan untuk mengelakkan sebarang gangguan yang timbul daripada menjalankan Kerja-kerja.	500.00
G	Kontraktor hendaklah memastikan semua laluan dan jalan bebas daripada lumpur, kotoran dan sebagainya, pada setiap masa.	500.00
	ADJOINING PROPERTY	
H	Sekiranya harta yang bersebelahan dengan Laman ini sentiasa digunakan oleh Majikan / pemilik bersebelahan dan penghuni, Kontraktor hendaklah mengatur dan menjalankan Kerja-kerja untuk menyebabkan gangguan atau gangguan minimum kepada penggunaan hartanah bersebelahan termasuk kodok, laluan pejalan kaki, akses lain dan apa-apa perkhidmatan yang sedia ada kepadanya. Segala usaha perlu dilakukan bagi memastikan aktiviti bangunan sedia ada tidak terhalang atau terganggu. Dia hendaklah mematuhi semua arahan atau arahan yang diberikan oleh S.O dalam perkara ini.	1,000.00
J	Apa-apa kerosakan yang disebabkan oleh harta bersebelahan termasuk jalan raya, laluan pejalan kaki, akses lain dan apa-apa perkhidmatan yang sedia ada hendaklah dibuat dengan baik oleh Kontraktor dengan kosnya sendiri untuk kepuasan S.O.	1,000.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		8,000.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
	SEKATAN PEKERJA	
A	Kontraktor hendaklah bertanggungjawab atau menyekat semua orang di bawahnya termasuk mereka yang diambil bekerja oleh Subkontraktor, peniaga dan Hauliers ke tapak kerja dan hendaklah mengambil semua langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mencegah kerosakan dan kacau ganggu dalam apa jua bentuk dan hendaklah menanggung rugi Kerajaan terhadap apa-apa tuntutan yang timbul di sini.	1,000.00
	KAWASAN KERJA SELAMAT	
B	Kontraktor hendaklah suply, mendirikan, menyelenggara dan membuang apabila selesai Kerja, perancah dan platform kerja dengan jaring keselamatan, platform tangkapan, barikade keselamatan, pagar, pagar, jaring wayar skrin dan papan kaki, guardrails atau pagar papan dan pencahayaan yang mencukupi, semuanya ditentukan.	3,000.00
C	Kontraktor hendaklah membekal, mendirikan, menyelenggara dan membuang apabila selesai Kerja-Kerja, mencukupi, pelindung dan keselamatan, perancah abd platform kerja dengan jaring keselamatan dan apa-apa langkah keselamatan lain untuk memastikan keselamatan pekerja, kakitangan, orang awam dan lain-lain di atau di dalam kawasan sekitar Tapak, semuanya seperti yang dinyatakan.	2,000.00
	KESELAMATAN, KESIHATAN DAN KEBAJIKAN	
D	Kontraktor hendaklah menanggung keselamatan, kesihatan dan kebajikan di tapak kerja seperti yang dinyatakan termasuk tetapi tidak terhad kepada:	
	a) Pemberian Kit Pertolongan Cemas b) Kawalan perosak termasuk menjaga tapak bersih dan kering untuk mengelakkan pembiakan nyamuk, tikus, serangga dan vermin dalam apa jua bentuk c) Semburan kabus pada selang masa yang tetap	500.00
	SCAFFOLDING	
E	Kontraktor hendaklah mencetuskan reka bentuk perancah dan platform kerja untuk kerja-kerja di atas ketinggian 15m yang diperakui oleh Jurutera Profesional untuk kelulusan S.O	10,000.00
F	Kontraktor hendaklah membekalkan, mendirikan dan membongkar perancah, platform kerja dengan jaring keselamatan oleh orang yang kompeten di bawah pengawasan langsung orang yang ditetapkan.	20,000.00
	HOARDING	
G	Pada permulaan Kontrak dalam tempoh tiga (3) minggu dari Tarikh pemilikan Tapak, kontraktor hendaklah menyediakan, mendirikan dan menyelenggara corak dan warna yang diluluskan oleh S.O. penimbunan dengan ketinggian minimum tidak kurang daripada 1.8m, pagar, lampu amaran dan langkah berjaga-jaga lain yang diperlukan untuk memastikan keselamatan orang ramai dan orang lain yang mungkin berada di atau di sekitar Tapak, semua mengikut undang-undang kecil yang berkaitan. Kontraktor hendaklah membenarkan apa-apa sumbangan yang perlu dibayar kepada Pihak Berkuasa Tempatan untuk kebenaran mendirikan perancah. Kontraktor akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua kemalangan yang timbul daripada sebarang kecuai dalam laporan ini.	1,000.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		37,500.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
A	Setelah selesai Kontrak dan Dalam masa satu (1) Minggu S.O. jadi arahan, keseluruhan penimbunan, pagar, lampu amaran. dan langkah berjaga-jaga lain akan dikeluarkan dari laman web ini. Semua bahan penyelamatan hendaklah menjadi hak milik, Kerajaan dan hendaklah disimpan di mana diarahkan oleh S.O.	300.00
	PAPAN TANDA KESELAMATAN	
B	Menyediakan dan mendirikan dalam kedudukan yang menonjol yang diluluskan oleh S.O., papan tanda yang dicat dan ditulis dalam Bahasa Malaysia untuk kelulusan S.O., dan mengekalkan dan membongkar dan membuangnya apabila selesai.	1,000.00
	PAPAN TANDA PROJEK	
C	Menyedia, menyelenggara dan mendirikan corak, reka bentuk dan warna yang diluluskan oleh S.O papan tanda projek sepanjang projek dan membongkar dan membuang selepas selesai Kerja-kerja di tapak.	2,000.00
	MEMASTIKAN TAPAK KERING DAN KEMAS	
D	Kontraktor hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan keseluruhan Kerja-kerja disalurkan dengan baik dan bebas daripada semua air (termasuk hujan, ribut, air dan air mengalir dan air di bawah Paras Jadual Air dan Kontraktor hendaklah memastikan dengan alasan bahawa tahap ini tidak diketahui) atau air yang timbul daripada mana-mana sumber lain, pada setiap masa untuk memastikan bahawa, Setakat yang praktik semua kerja dijalankan dalam keadaan kering.	500.00
E	Dia hendaklah menggunakan apa jua cara yang diperlukan untuk memastikan tapak kering termasuk menyelamatkan, mengepam, (termasuk pengepaman kuasa) penyediaan longkang bumi sementara (termasuk longkang konkrit pratuang di mana ia dianggap perlu oleh lubang saliran S.O., kursus air dan apa-apa cara lain yang boleh diarahkan oleh S.O.	500.00
F	Kontraktor hendaklah memastikan bahawa air yang disalurkan dari tapak hendaklah disimpan secara munasabah bebas dari bumi, serpihan, dan lain-lain. Dia bertanggungjawab mencari saluran keluar untuk pelepasan air yang disalurkan dari tapak dan jika air disalurkan dari tapak ke longkang awam, dia akan bertanggungjawab untuk membuat pengaturan dengan pihak berkuasa untuk berbuat demikian termasuk membayar semua yuran yang diperlukan dan membuat kerosakan yang baik kepada jalan, longkang, dan lain-lain.	500.00
G	Kontraktor hendaklah dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas kecukupan aturan yang dibuat untuk pengecualian air daripada Kerja-Kerja dan hendaklah dipertanggungjawabkan untuk memastikan Kerja-Kerja selamat dan kering pada setiap masa termasuk Tempoh hujan lebat dan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang mungkin disebabkan oleh pengabaian Kontraktor Terhadap kewajipan ini.	500.00
H	Kontraktor hendaklah berusaha sedaya upaya untuk memastikan Tapak dalam keadaan yang bersih, kering dan kemas untuk tempoh Kerja seperti yang dinyatakan.	500.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		5,800.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
	KESELAMATAN TAPAK	
A	Kontraktor hendaklah menyediakan semua kakitangan dan pencahayaan yang diperlukan untuk keselamatan tapak sepanjang masa sehingga selesai keseluruhan Kerja seperti yang dinyatakan.	1,000.00
B	PENYELIA KESELAMATAN TAPAK Kontraktor hendaklah membenarkan penyediaan Penyelia Keselamatan Tapak yang kompeten yang berdaftar dengan JKPP sepanjang tempoh kontrak ditempatkan minimum 15 jam seminggu di tapak.	20,000.00
	TINJAUAN TAPAK DAN SETTING OUT	
C	Kontraktor hendaklah menggunakan juruukur berlesen untuk menjalankan tinjauan tapak sebelum memulakan dan menetapkan Kerja	-
	PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (OPERASI BANGUNAN DAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KEJURUTERAAN)	
D	Kontraktor adalah untuk membenarkan untuk mematuhi Akta / Peraturan Kilang dan Jentera semasa dan pindaan dan undang-undang semasa yang berkaitan mengenai kecergasan, keperluan, kehadiran untuk operasi jentera dan kilang.	500.00
E	Adalah menjadi tanggungjawab Kontraktor untuk mengekalkan semua loji dan jenteranya dalam keadaan operasi yang betul dan selamat serta menyediakan dan menguatkuasakan langkah-langkah keselamatan dalam operasi tapaknya.	300.00
F	Bahaya Overhed - Setiap tempat di mana orang dikehendaki bekerja atau lulus yang biasanya terdedah. Untuk jatuh bahan atau objek hendaklah disediakan dengan topi keledar keselamatan dan/atau apa-apa perlindungan overhed yang diluluskan dan jika tiada siapa yang dikehendaki bekerja atau lulus tetapi pekerja yang bekerja di kawasan sekitar, kawasan tersebut hendaklah diikat atau dijaga dengan tidak sengaja.	300.00
G	Jatuh Bahaya - Setiap lubang ke dalam atau di mana seseorang boleh jatuh hendaklah dijaga oleh halangan yang berkesan untuk Mencegah jatuh kecuali jika akses percuma diperlukan oleh kerja yang sebenarnya sedang berjalan.	300.00
H	Slipping Hazard - Kontraktor tidak akan mengalami atau membenarkan mana-mana orang menggunakan laluan atau perancah, Platform atau permukaan kerja tinggi lain yang dalam keadaan licin. minyak, gris, air dan bahan-bahan lain yang menyebabkan tapak kaki licin hendaklah dikeluarkan, diampelas atau ditutup untuk memberikan tapak kaki yang selamat.	300.00
J	Bahaya Tripping - Semua laluan, platform dan tempat kerja lain hendaklah disimpan bebas daripada pengumpulan kotoran dan serpihan dan dari halangan lain yang boleh menyebabkan tersandung. Unjuran tajam yang boleh memotong mana-mana orang hendaklah dikeluarkan atau dilindungi.	300.00
K	Bahaya Elektrik - Sebelum kerja dimulakan, Kontraktor hendaklah memastikan melalui siasatan atau pemerhatian langsung, atau oleh instrumen, di mana mana-mana bahagian litar kuasa elektrik, terdedah atau disembunyikan begitu terletak sehingga prestasi kerja boleh membawa mana-mana orang, alat atau mesin ke dalam hubungan fizikal atau elektrik dengannya. Kontraktor hendaklah menyiarkan dan mengekalkan tanda amaran yang betul dalam bahasa rasmi di mana litar sedemikian wujud. Dia hendaklah menasihati semua orang di tapak lokasi garisan tersebut, bahaya yang terlibat dan, langkah-langkah perlindungan yang perlu diambil dan hendaklah, jika dapat dilaksanakan, mematikan litar kuasa elektrik.	500.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		23,500.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
	PERATURAN-PERATURAN KILANG DAN JENTERA (OPERASI BANGUNAN DAN KERJA-KERJA PEMBINAAN KEJURUTERAAN) (CONT'D)	
A	Tanda Bahaya dan Amaran - Notis amaran yang mudah tetapi berkesan dalam bahasa rasmi hendaklah diletakkan dalam kedudukan yang mudah dilihat di semua pintu masuk ke tapak untuk sepanjang tempoh Kerja berada di tangan untuk memberi amaran kepada pekerja dan orang awam tentang pencerobohan dan bahaya di tapak dan untuk membongkar dan membuang apabila selesai.	500.00
B	Jaring Keselamatan - Pasang jaring keselamatan atau skrin ke muka luaran perancah atau dinding luaran, diikat pada tambatan atau sokongan yang mencukupi dan mencukupi untuk mencegah atau menangkap orang atau objek yang jatuh. Tiada jaring keselamatan atau skrin yang menunjukkan tanda-tanda haus, kerosakan atau kemerosotan yang akan menjejaskan kekuatan mana-mana bahagian secara material akan dipasang.	500.00
	BEKALAN KUASA SEMENTARA DAN KEKAL	
C	Kontraktor adalah untuk menyediakan bekalan kuasa yang mencukupi untuk pencahayaan sementara, pelaksanaan Kerja-kerja dan untuk ujian, ujian berjalan dan mengimbangi semua pemasangan pakar yang termasuk dalam Kontrak ini.	5,000.00
D	Kontraktor hendaklah berhubung dengan pihak berkuasa bekalan/perkhidmatan yang berkaitan untuk pemasangan sambungan yang cepat bagi bekalan air dan elektrik kekal dalam Kerja-Kerja Raya. Dia hendaklah membayar bagi pihak Kerajaan, semua fi dan caj termasuk deposit untuk pemasangan tersebut dan bagi air dan elektrik yang digunakan dalam menjalankan ujian dan pentauliahan pelbagai pemasangan/ kerja/ perkhidmatan elektrik dan mekanikal di bawah Kontrak ini. Bayaran yang dibuat hendaklah dibayar balik kepada Kontraktor atas pengeluaran bil yang diterima.	3,000.00
	AIR UNTUK KERJA-KERJA	
E	Menyediakan semua air yang diperlukan untuk kegunaan dalam Kerja-Kerja ini termasuk membayar semua kos dan yuran yang berkaitan serta menyediakan dan mengeluarkan semua kemudahan paip dan penyimpanan sementara setelah siap.	1,000.00
F	Semua air hendaklah bersih dan bebas daripada perkara yang merosakkan.	-
	LOJI DAN PERALATAN	
G	Kontraktor hendaklah menyediakan, mendirikan, terus diinsuranskan, menyelenggara dan mengeluarkan apabila selesai semua peralatan ujian perancah, angkat, cerucuk dan cerucuk yang diperlukan, tangga, pementasan, tarpaulines, alat, kenderaan, menangani dan loji dan radas lain seperti yang dikehendaki oleh semua perdagangan seperti yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja. Kontraktor tidak boleh menetapkan harga item ini.	5,000.00
H	Semua loji mekanikal yang digunakan oleh kontraktor hendaklah daripada jenis, saiz dan kaedah kerja yang sesuai dengan jenis dan sifat kerja adalah keadaan tapak di mana kerja itu akan dilaksanakan. Jika, pada pendapat S.O, tumbuhan yang digunakan tidak sesuai, dia boleh menasihati Kontraktor untuk menukar kilang atau melaksanakan kerja. Walau bagaimanapun, Kontraktor tidak mempunyai sebab untuk tuntutan terhadap Kerajaan kerana mematuhi mana-mana nasihat S.O.'S dalam perkara ini.	3,000.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		18,000.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
	PERLINDUNGAN CERUN DAN LONGKANG BUMI	
A	Kontraktor hendaklah mengambil segala langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memelihara semua cerun bumi iaitu cerun yang sedia ada di tapak pada masa tapak diserahkan kepada kontraktor dan baru iaitu cerun baru yang dibentuk dan dibina oleh Kontraktor di bawah Kontrak.	-
B	Beliau akan membina laluan air dan longkang sementara yang mencukupi dan mengambil langkah-langkah lain yang perlu untuk mengelakkan tergelincir daripada berlaku. Sekiranya tergelincir berlaku kerana pengabaian Kontraktor untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memelihara cerun bumi, dia hendaklah, dengan perbelanjaannya sendiri, membuat slip sedemikian dengan kepuasan keseluruhan S.O.	-
C	Kontraktor hendaklah membuat pemeriksaan harian cerun bumi dan lebih kerap jika difikirkannya perlu atau jika diarahkan oleh S.O. Dia akan merekodkan hasilnya, pemeriksaannya di dalam buku harian tapak. Sekiranya slip berlaku atau pada pendapat Kontraktor, mungkin berlaku, kontraktor hendaklah segera melaporkan kepada S.O. yang akan memberikan arahan yang diperlukan kepada Kontraktor.	-
D	Kontraktor hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya atas kecukupan langkah berjaga-jaga yang diambil olehnya untuk memelihara cerun bumi dan hendaklah bertanggungjawab ke atas dan hendaklah menanggung rugi Kerajaan berkenaan dengan apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada pengabaian terhadap peruntukan ini.	-
	PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR	
E	Kontraktor hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mengelakkan pemendapan apa-apa serpihan, sampah, lumpur, bahan buangan, air busuk, bahan kimia, dan lain-lain yang timbul daripada menjalankan kerja-kerja, ke dalam sungai, sungai / saluran air yang sedia ada tanpa kelulusan bertulis daripada S.O.	-
F	Kontraktor hendaklah mengalihkan laluan air sedia ada, dan lain-lain yang menghadapi kemajuan Kerja tanpa mengganggu sistem alirannya dan seterusnya mengembalikan perkara yang sama kepada kelulusan S.O. jika lencongan itu bersifat sementara.	-
G	Kontraktor hendaklah mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan tayar semua kenderaan yang meninggalkan tapak bebas daripada lumpur.	-
H	Kontraktor tidak boleh menjalankan apa-apa pembakaran terbuka di Tapak ini tanpa kelulusan bertulis daripada S.O.	-
J	Kontraktor hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya atas kecukupan langkah berjaga-jaga yang diambil olehnya untuk melindungi alam sekitar dan mematuhi keperluan yang dikenakan oleh Pihak Berkuasa yang berkenaan atas perbelanjaannya sendiri. Kontraktor bertanggungjawab ke atas dan hendaklah menanggung rugi Kerajaan berkenaan dengan apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada pengabaian terhadap peruntukan ini.	-
	AS-BUILT DRAWINGS	
K	Kontraktor hendaklah menyediakan kepada S.O. empat (4) set lukisan As-Built bagi semua perkhidmatan yang dimasukkan ke dalam Kerja-kerja dan reka bentuk dan barang-barang binaan bangunan dan hendaklah termasuk Kerja-kerja perkhidmatan oleh sub-kontraktornya dan sub-kontraktor yang dilantik. Lukisan As-Built yang dibekalkan hendaklah komprehensif dan untuk kepuasan S.O. untuk membolehkan pemahaman yang lengkap tentang perkhidmatan berkenaan dengan operasi, penyelenggaraan, pembaikan dan pengantiannya.	4,000.00
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		4,000.00

ITEM	KETERANGAN	HARGA (RM)
	KERJA-KERJA AWALAN (SAMB)	
	LENCONGAN SEMENTARA DAN PENEMPATAN SEMULA PERKHIDMATAN OVERHED DAN BAWAH TANAH SEDIA ADA	
A	Kontraktor hendaklah meminta daripada pelbagai pihak berkuasa dan membuat pengaturan untuk pemotongan, penyingkiran, penempatan semula dan penyambungan semula perkhidmatan dan membayar semua kos dan yuran yang diperlukan berkaitan dengannya dan membuat kebaikan semua kerosakan seperti yang dinyatakan.	-
	GAMBAR KEMAJUAN	
B	Kontraktor hendaklah mengambil gambar kemajuan Kerja pada selang bulan seperti yang diarahkan oleh S.O. Purata bilangan gambar yang berbeza yang akan diambil adalah mencukupi untuk menunjukkan kemajuan Karya tetapi tidak dalam apa jua keadaan bilangan purata sebulan, tidak kurang daripada sepuluh (10) dan Kontraktor hendaklah membekalkan semua fail digital gambar dan lima set cetakan berwarna saiz poskad bagi setiap gambar yang diluluskan kepada S.O. semua bertajuk dan bertarikh.	1,000.00
	JALAN SEMENTARA, GANGSWAY, DAN LAIN-LAIN	
C	Kontraktor adalah untuk membolehkan penyediaan dan penyelenggaraan jalan sementara, lencongan, trek, jambatan, keras, laluan pejalan kaki, platform dan sebagainya yang diperlukan untuk kerja-kerja Sub-Kontraktor yang Dicalonkan.	-
D	Kedudukan jalan sementara dan lain-lain, hendaklah diputuskan dengan kelulusan S.O. Jambatan sementara, tahan lasak, platform, dan sebagainya hendaklah mencukupi dari segi struktur yang selamat dan diselenggara dengan baik sepanjang tempoh kerja-kerja. Merobohkan dan membersihkan diri setelah selesai dan membuat kebaikan semua kerosakan dilakukan.	-
	MEMBERSIHKAN, MEMBERSIHKAN DAN PEMBAIKAN APABILA SELESAI	
E	Pihak kontraktor hendaklah membersihkan dan membersihkan Kerja-Kerja termasuk jalan-jalan yang sedia ada, longkang yang mengikat tapak apa-apa serpihan, bumi, dan lain-lain, dan membuat semua kerosakan apabila siap seperti yang ditetapkan.	1,000.00
	DIARI TAPAK HARIAN	
F	(a) Mengekalkan rekod harian yang betul mengenai keadaan cuaca, bilangan pekerja bekerja, kuantiti dan jenis tumbuhan yang digunakan, rekod terperinci bahan diuji dan secara amnya kemajuan dan syarat-syarat Kontrak.	300.00
	(b) Rekod tersebut hendaklah dikemukakan setiap minggu kepada S.O.	-
JUMLAH DIBAWA KE HADAPAN:		2,300.00

<u>JUMLAH TERKUMPUL:</u>	
Dari halaman Bil A - 1 daripada 14	
Dari halaman Bil A - 2 daripada 14	
Dari halaman Bil A - 3 daripada 14	
Dari halaman Bil A - 4 daripada 14	
Dari halaman Bil A - 5 daripada 14	
Dari halaman Bil A - 6 daripada 14	
Dari halaman Bil A - 7 daripada 14	22,800.00
Dari halaman Bil A - 8 daripada 14	8,000.00
Dari halaman Bil A - 9 daripada 14	37,500.00
Dari halaman Bil A - 10 daripada 14	5,800.00
Dari halaman Bil A - 11 daripada 14	23,500.00
Dari halaman Bil A - 12 daripada 14	18,000.00
Dari halaman Bil A - 13 daripada 14	4,000.00
Dari halaman Bil A - 14 daripada 14	2,300.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN HARGA	
	121,900.00

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH HARGA (RM)
B	KERJA-KERJA MENGGANTI SILING				
1	KERJA-KERJA MEROBOH <i>Nota : Lawatan tapak adalah digalakkan kepada kontraktor yang ingin memasuki tender</i>				
1.1	Kerja-kerja menanggalkan <i>strip ceiling</i> sediaada di tapak sediaada di tapak dan membawa keluar sisa-sisa binaan keluar dari UTHM mengikut arahan Arkitek dan Pegawai Penguasa.	Harga Pukul			71,000.00
1.2	Kerja-kerja menanggalkan <i>capping</i> sediaada di tapak dan membawa keluar sisa-sisa binaan keluar dari UTHM mengikut arahan Arkitek dan Pegawai Penguasa.	Harga Pukul			14,560.00
2	KERJA-KERJA SILING				
2.1	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>new 150mm width x 0.55mm thick pre-painted DML Gauge 22 (0.643mm) thick x 100mm width linear close aluminium strip ceiling panel system complete GI multi carrier at 600mm c/c, GI U channel at 300mm c/c ramset and wire hanger at 1200mm c/c and all other accessories include 10 years warranty of suspension system against fall off panel to manufacturers detail</i> serta kerja-kerja berkaitan sepertimana yang dinyatakan dalam Lukisan Arkitek UTHM.PPP(AR)2022/35 1/3, 2/3 & 3/3 serta mengikut arahan Arkitek dan Pegawai Penguasa.	M ²	4200	270.00	1,134,000.00
2.2	Kerja-kerja membekal dan memasang <i>new 0.40mm thick 300mm x 300mm width zincalum capping sheet complete with all fixing accessories to arch's approval</i> termasuk kerja-kerja mengecat serta kerja-kerja berkaitan sepertimana yang dinyatakan dalam Lukisan Arkitek UTHM.PPP(AR)2022/35 1/3, 2/3 & 3/3 serta mengikut arahan Arkitek dan Pegawai Penguasa.	M	350	230.00	80,500.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN HARGA					1,300,060.00

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH HARGA (RM)
C	KERJA ELEKTRIK				
1.0	<u>PENDAWAIAN ELEKTRIK</u>				
1.1	Mata lampu menggunakan kabel 2 x 1.5mm ² + wayar bumi l/d suis kutub tunggal terlutup logam 10A. (SELAMAT atau setara).	Nos.	206	260.00	53,560.00
1.2	Mata lampu kecemasan menggunakan kabel 2 x 1.5mm ² + wayar bumi, tanpa suis.	Nos.	30	260.00	7,800.00
2.0	<u>LEKAPAN DAN PENCAHAYAAN</u>				
2.1	Lengkapan lampu LED downlight luminaire 10" square 3000K warmwhite. (PHILIPS atau setara)	Nos.	210	45.00	9,450.00
2.2	Lengkapan lampu kecemasan jenis LED recessed berkapasiti 3 jam dan kapasiti bateri tidak kurang 6 AH (PNE atau setara). Sebagaimana kelulusan BOMBA.	Nos.	30	340.00	10,200.00
3.0	<u>SWITCHBOARD</u>				
3.1	Membekal, menghantar dan memasang. i. DB Perpustakaan Sediada. <u>Komponen</u> 10A SPN MCB (HAGER atau setara) - 10 nos. Kelengkapan lain yang diperlukan.		Harga pukal		3,500.00
4.0	<u>HAL-HAL LAIN</u>				
4.1	Membekal dan memasang trunking dan conduit galvanised yang bersesuaian (dari segi saiz dan ketebalan) serta telah mengambil kira 30% faktor ruang. (U-LI atau setara)		Harga Pukal		4,500.00
4.2	Kerja-kerja membuka pendawaian lampu, lampu kecemasan, speaker PA sistem dan trunking serta kelengkapan elektrik sediaada, mendawai, memasang, menyusun semula mengikut kedudukan baharu.		Harga Pukal		4,500.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN HARGA					93,510.00

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH HARGA (RM)
D	KERJA TAMBAHAN ELEKTRIK, MEKANIKAL & TEKNOLOGI MAKLUMAT				
1	KERJA ELEKTRIK				
	Kerja-kerja membekal, memasang dan mengujilari semua bahan mengikut spesifikasi JKR termasuk harga tenaga kerja dan bahan l/d aksesori yang berkaitan mengikut aras siling aluminium di tapak yang akan dipasang oleh kontraktor pembinaan siling yang dilantik oleh UTHM				
1.1	Lengkapan Flush Mount Ceiling Speaker (TOA atau setara). i. <i>Rated Input : 100V 6W</i> ii. <i>Maximum Power : 10W</i> iii. <i>Sensitivity (1W / rated at 1m) : 90 / 98dB</i> iv. <i>Coverage Angle (1 kHz, -6 dB) : 180 deg.</i> v. <i>Frequency Response : 110HZ to 20kHz</i> vi. <i>Material Finish: Grille and Mesh; White</i> vii. <i>Dimensions : Dia. 200mm</i>	Nos.	30	500.00	15,000.00
1.2	Kerja-kerja membuka / menanggal lengkapan Flush Mount Ceiling Speaker sediaada bagi membolehkan kerja pembukaan siling aluminium dilaksanakan oleh kontraktor pembinaan yang dilantik oleh UTHM *kedudukan peralatan adalah pada ketinggian 6.2 meter minima dan 12.5 meter maksima dari paras lantai	Nos.	30	150.00	4,500.00
1.3	Kerja-kerja pengujian dan pentauliahan bagi keseluruhan sistem yang disaksikan dan disahkan oleh Pegawai Penguasa/wakilnya	Harga Pukul			1,300.00
2	KERJA MEKANIKAL				
2.1	Kerja-kerja menutup bekalan air di paip utama di aras bawah dan di aras satu: i. <i>Isolate Main Fire Alarm Control Panel</i> ii. <i>Memastikan pump dinyahfungsi</i> iii. <i>Mengosongkan air didalam sistem "Dropper pipe"</i>	Harga Pukul			4,000.00
2.2	Kerja - kerja membuka dan menyimpan peralatan pencegah kebakaran yang lama di kawasan yang akan dimaklumkan kemudian serta kerja pemeriksaan sambungan paip dan pendawaian: i. <i>Sprinkler Head</i> ii. <i>Smoke Detector</i> *kedudukan peralatan adalah pada ketinggian 6.2 meter minima dan 12.5 meter maksima dari paras lantai	Nos.	100	70.00	7,000.00
		Nos.	5	50.00	250.00
2.3	Kerja - kerja membekal dan memasang <i>Sprinkler Head</i> yang baru lengkap dengan rodset mengikut aras siling aluminium di tapak yang akan dipasang oleh kontraktor pembinaan siling yang dilantik oleh UTHM	Nos.	100	150.00	15,000.00
2.4	Kerja - kerja membekal dan memasang <i>Smoke Detector</i> yang baru mengikut aras siling aluminium di tapak yang akan dipasang oleh kontraktor pembinaan siling yang dilantik oleh UTHM	Nos.	5	200.00	1,000.00
2.5	Kerja - kerja kalibrasi semula peralatan - peralatan baru dengan <i>Main Fire Alarm Control Panel</i> sedia ada sehingga berfungsi dengan sempurna	Harga Pukul			4,500.00
2.6	Kerja-kerja pengujian dan penerimaan bagi keseluruhan sistem pencegahan kebakaran yang disaksikan dan disahkan oleh Pegawai Penguasa/wakilnya	Harga Pukul			2,000.00
JUMLAH DIBAWA KE BELAKANG					54,550.00

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH HARGA (RM)
JUMLAH DIBAWA DARI HADAPAN					54,550.00
D	KERJA TAMBAHAN ELEKTRIK, MEKANIKAL & TEKNOLOGI MAKLUMAT				
3	KERJA TEKNOLOGI MAKLUMAT				
3.1	Kerja-kerja membuka peranti <i>closed circuit television (cctv)</i> sedia ada di permukaan siling bagi membolehkan kerja-kerja pembukaan siling sedia ada dilaksanakan oleh kontraktor lain yang dilantik oleh UTHM *kedudukan peralatan adalah pada ketinggian 6.2 meter minima dan 12.5 meter maksima dari paras lantai	Nos.	4	450.00	1,800.00
3.2	Kerja-kerja memasang semula peranti <i>closed circuit television (cctv)</i> di permukaan siling dan lokasi asal yang telah dipasang semula oleh kontraktor lain yang dilantik oleh UTHM *kedudukan peralatan adalah pada ketinggian 6.2 meter minima dan 12.5 meter maksima dari paras lantai	Nos.	4	450.00	1,800.00
3.3	Kerja-kerja pengujian dan penerimaan bagi keseluruhan sistem yang disaksikan dan disahkan oleh Pegawai Penguasa/wakilnya	Harga Pukal			1,400.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN HARGA					59,550.00

BIL	PERKARA	UNIT	KUANTITI	KADAR	JUMLAH HARGA (RM)
E	WANG PERUNTUKAN SEMENTARA				
1	Wang Peruntukan Sementara sebanyak RM 20,000.00 yang akan digunakan atau dikeluarkan sepenuhnya atau sebahagiannya daripada jumlah harga kontrak bergantung kepada arahan Pegawai Penguasa.				20,000.00
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN HARGA					20,000.00